

木材（松木、杨木）技术协议

协议编号：WJ-WY-2026072903-1

一、适用范围

本标准适用于公司采购的木材（杨木、松木）到货验收标准。

二、核心验收指标及要求

（一）木材规格

按实际计划送货，松木要求品类为马尾松或落叶松，严禁掺杂辐射松。

（二）尺寸偏差

1、木材：宽度、高度公差 $\pm 2\text{mm}$ ，齐头后长度不得低于要求长度（见实际计划规格要求），否则作降级处理（例如：要求长度 1600mm，经测量实际可用长度为 1595mm，将按照整托 1500mm 尺寸接收），车间使用中发现的不良品经供货商与车间确定不符合要求后由车间从本次供货明细中全额扣除。

（三）含水率

使用便携式木材含水率仪，在样品不同位置（至少 3 处，避开节子、裂纹）检测，取平均值作为最终结果，松木、杨木含水率 $\leq 20\%$ 。

（四）表面要求

4.1 木材表面应刨平、规整、不歪斜、清洁、干燥，无裂纹。

4.2 木材不允许有腐朽、断裂、翘曲、变形等，拼接、承重部位不允许有结节。表面结疤、缺角、树皮 $\leq 20\text{mm}$ ，虫孔直径不得大于 10mm，深度不得大于 20mm。

4.3 木材外观干净整洁，不得有发霉现象。

（五）打包要求

将支撑底方木与上方方木用打包带固定到一起，每层方木之间用小木条隔开保证通风散热。

洛阳万基物业管理有限公司
木材加工办
2026年8月11日



胶合板技术协议

协议编号: WJ-WY-2026072902-1

一、适用范围

本标准适用于公司采购的胶合板到货验收标准。

二、核心验收指标及要求

(一) 木材规格

胶合板			
序号	长 mm	宽 mm	高 mm
1	1220	2440	12
2	1220	2440	18

(二) 尺寸偏差

胶合板: 12mm 胶合板要求单张厚度公差 $\pm 0.7\text{mm}$, 18mm 胶合板要求单张厚度公差 $\pm 1\text{mm}$, 对角测量长度误差不得超过 3mm, 板子长、宽尺寸公差 $\pm 1\text{mm}$

(三) 含水率

使用便携式木材含水率仪, 在样品不同位置(至少 3 处, 避开节子、裂纹)检测, 取平均值作为最终结果, 胶合板含水率 $\leq 16\%$ 。

(四) 表面要求

4.1 木材表面应刨平、规整、不歪斜、清洁、干燥, 无裂纹、无洞眼不得有脚印, 表面结疤直径 $\geq 100\text{mm}$ 不允许有, 结疤直径 15-100mm 的每 m^2 不超过 6 个。

4.2 胶合板不得出现弯曲变形、分层现象。

4.3 其中 12mm 胶合板要求一个白贴面, 不得有结疤、明显拼接裂缝、色差等影响外观的情况。

4.4 板子表面不能有发霉问题。

(五) 打包要求

板材底部支撑可叉高度不低于 70mm, 到货后支撑倾倒不能正常卸车的做退货处理。

洛阳万基物业管理有限公司
木材加工办
2026年8月11日

商如韦

2026-4/9

胶合脚墩、胶合斜坡与胶合方木技术协议

协议编号：WJ-WY-2026072901-1

一、适用范围

本标准适用于公司采购的胶合脚墩、胶合斜坡与胶合方木到货验收标准。

二、核心验收指标及要求


（一）原料规格

胶合脚墩			
序号	长 mm	宽 mm	高 mm
1	100	100	90
2	120	80	85
3	150	80	85
胶合斜坡			
序号	长 mm	宽 mm	高 mm
1	按车间计划要求	80	50
胶合方木			
序号	长 mm	宽 mm	高 mm
1	按车间计划要求	100	100

（二）尺寸偏差

胶合脚墩：要求长、宽、高公差±1mm。

胶合斜坡：斜面尺寸如下图，尺寸误差不得超过±1mm。



胶合方木：要求长、宽、高、公差±1mm

（三）含水率

使用便携式木材含水率仪，在样品不同位置（至少 3 处，避开节子、裂纹）检测，取平均值作为最终结果，胶合脚墩、胶合斜坡、胶合方木含水率均应≤16%。

（四）技术要求

4.1 胶合脚墩：胶合脚墩要求开槽，不影响打包带穿孔，开槽位置位于正中央，槽宽 25mm 深 5mm，注：120*80*85 胶合脚墩开槽长度为 80mm；150*80*85 胶合脚墩开槽长度为 80mm。胶合脚墩不得用拼接板，要钉合牢固，钉子不得露头。

4.2 胶合斜坡：钉子要钉合牢固，斜坡上不得有钉子。

4.3 胶合方木：必须是胶合板胶合而成的多层板，不允许钉合工艺，不得出现起层发霉等情况，能满足承重要求（15T）。

（五）打包要求

满足叉车正常装卸。



twm 高风
3.4 2026-4/9